

MON PORTFOLIO

NOM & PRENOM : JULES LE GARS

N° SAÉ : 2.06

Période : juin 2025

TITRE DE LA SAÉ : PLANIFICATION DE TRAVAUX SIMPLES

MES LIVRABLES :

- Diagramme en chemin de fer du coulage du béton (PDF, dwg)
- Note de calcul (PDF)
- Plan de coupe longitudinal (PDF, dwg)
- Plan d'une pile (PDF, dwg)
- Quantitatif (xlsx)



COMPETENCES & QUALITÉS ACQUISES

TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES, HUMAINES (5 MINIMUM)

Nom de la compétence	Niveau de maîtrise, de 1 à 3. (1 : débutant, 2 : intermédiaire, 3 : bonne maîtrise)
Dimensionner les éléments de coffrage et d'étalement selon les charges et normes	3
Calculer les charges linéaires reprises par les poutrelles et cintres	3
Limiter la flèche des éléments porteurs selon les critères Eurocode	3
Organiser la planification d'un chantier complexe en phases et tâches élémentaires	3
Optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles	2
Utiliser un logiciel de gestion de projet (Project Libre) pour élaborer un planning	3

BILAN

Cette SAÉ offrait l'occasion d'utiliser une belle panoplie de matières : mécanique des structures, MGM2, TTP1. Le fait de mettre en œuvre plusieurs savoirs pour arriver à une étude complète d'un projet d'ouvrage d'art était plutôt intéressante, j'aurais pu passer plus de temps sur l'optimisation de la courbe de main d'œuvre pour peaufiner la dernière partie mais je reste tout de même satisfait du travail que j'ai fournis lors de cette SAÉ.

ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES

1	PILE	Credit d'heures	Nombre d'ouvriers	Durée en jours	Durée en jours arrondie
1.1	Semelle	72,51	4	2,589714286	3
1.2	Elevation	197,90	4	7,067828571	7
					10
2	CULEE				
2.1	Semelle	65,52	5	1,872	2
2.2	Elevation	96,62	5	2,760685714	3
					5

3	Installation - Signalisation	5 jours	Entreprise
4	Terrassement généraux	5 jours	3 ST
5	Culée C5	5 jours	4 Entreprise
6	Pile P4	10 jours	4 Entreprise
7	Pile P2	10 jours	6 Entreprise
8	Pile P3	10 jours	7 Entreprise
9	Culée C1	5 jours	5 Entreprise

Vous devez ensuite déterminer le nombre d'ouvrier pour chaque tâche élémentaire en essayant de garder des continuités d'équipes entre chaque tâche
10 ouvriers max Ici en partant du principe qu'il font l'élevation a la suite des semelles

Pour correspondre à la durée du grande maille initial on a besoins de 9 ouvriers

